

STADTWERKE LAUDA-KÖNIGSHOFEN
VERGABE VON BAUARBEITEN
ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG NACH VOB

Im Wege eines offenen Verfahrens vergeben die Stadtwerke Lauda-Königshofen Bauarbeiten für den Anschluss des Hochbehälter Unterbalbach auf der Gemarkung Unterbalbach und Königshofen

Art und Umfang der Leistungen/Arbeiten (ungefähre Massenangaben):

Los 1: Leitungsbau vom Abzweigschacht bis zum geplanten Hochbehälter Unterbalbach

Beschreibung der Beschaffung:

- Einzelleitung DN 150 GGG ZMU, I = ca. 625 m
 - 2 parallellaufende Leitungen DA 110 PE und DA 75 PE, I = ca. 200 m
 - 2 parallellaufende Leitungen DN 150 GGG ZMU und DA 75 PE, I = ca. 300 m
davon auf der Teilstrecke von I = ca. 45 m
zweit weitere Leitungen DN 200 GGG ZMU
 - Neubau von 1 Abzweigschacht
 - Neubau von 1 Wasserzählerschacht
 - Neubau von 1 Interimsschacht
- Abwasserleitungen mit Schächten:
- DN 250 PP, I = ca. 75 m
 - DN 150 PP, I = ca. 295 m
 - Neubau von 11 Abwasserschächten
- Sonstige Leitungsarbeiten:
- 2-fach Leerrohr, I = ca. 1.450 m
 - Erdarbeiten für 1.450 m Kabelverlegung
 - 1 Kabelziehschacht

Vorgesehene Ausführungszeit:	Beginn:	05.11.2021
	Fertigstellung:	18.12.2022

Los 2: Hochbehälter Unterbalbach – baulicher Teil

Beschreibung der Beschaffung:

Hochbehälter mit 2 Wasserkammern mit je 250 m³ mit Rohrkeller:

- ca. 370 m³ Stahlbetonarbeiten
 - ca. 305 m² Abdichtung mit Wärmedämmung
 - ca. 5.000 m³ Erdaushub,- verfüllung
 - ca. 75 m² Fassadenverkleidung
 - ca. 285 m² Maler- und Putzarbeiten
- Außenanlagen:
- ca. 280 m² Pflasterarbeiten
 - ca. 160 m Zaunanlage

Vorgesehene Ausführungszeit:	Beginn:	05.11.2021
	Fertigstellung:	18.12.2022

